

To: [5.1.2e]@hekkelman.nl]
Cc: [5.1.2e]@hekkelman.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 3/27/2024 10:44:10 AM
Subject: opdracht persleiding riool en planning / s.v.z verminderen regenwater in gemengd riool
Received: Wed 3/27/2024 10:44:11 AM
[OFF221394v7 - Rioolgemaal asielzoekerscentrum Albergen plus bijlagen - get DEF \(geanonimiseerd\).pdf](#)
[Opdrachtbrief Rioleringswerkzaamheden Gravendijk \(geanonimiseerd\).pdf](#)

Beste [5.1.2e]

Voor als daar tijdens de zitting vragen over zijn hierbij wat nadere informatie/stukken.

Opdracht persleiding riool en planning

Op 25 januari 2024 is opdracht gegeven voor het aanpassen rioolgemaal + drukriolering Gravendijk (zie bijlagen). In de opdrachtbrief wordt uitgegaan van start van de werkzaamheden in week 20 (13-19 mei).

Navraag naar de actuele stand van zaken bij de aannemer levert het volgende op:

"De omgevingsvergunning is aangevraagd, verwachting is dat dit met een 3-4 weken rond is. [REDACTED] heeft de werkzaamheden bij de provincie aangevraagd, deze is afgewezen gezien de omgevingsvergunning nog niet verleend is. [REDACTED] hoopt dat ze dan niet weer 8 weken moeten wachten, maar dat dit in het reeds opgestarte traject opgepakt wordt. De planning is dat er rond week 20 gestart wordt met de werkzaamheden, dit afhankelijk van de vergunningen. De werkzaamheden zal een week of 3-4 in beslag nemen. Ca 2 weken van het waterschapsgemaal naar de gravenweg toe, een week werk langs de gravenweg en een 3-4 dagen rondom het gemaal."

Ik kan nog niet bevestigen dat de benodigde aanvraag omgevingsvergunning (een aanlegvergunning i.v.m. de dubbelbestemming Leiding-riool) door ons ontvangen is.

S.v.z. verminderen regenwater in gemengd riool

Om overcapaciteit van het gemaal van Waterschap Vechtstromen aan de Zuidesweg te voorkomen wordt in de kern Albergen regenwater afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. In Albergen zijn nog paar gebieden waar een verbeterd gescheiden rioolstelsel ligt. Dat betekent dat er een vuilwater riool ligt en een regenwater riool, waarvan het eerste regenwater afvoert op het vuilwater riool omdat er mogelijk wat straatvuil kan meekomen in de afvoer. Momenteel wordt er nog relatief veel regenwater wordt afgevoerd naar het vuilwater riool. Daar zit voor de gemeente de mogelijkheid om wat capaciteit te winnen in het vuilwater rioolstelsel van Albergen. Dat kan relatief snel en eenvoudig door in een pomp gemaal een pomp te installeren met minder capaciteit. Hierdoor komt er minder regenwater in het vuilwater riool. Daarnaast moet een stukje persleiding worden aangepast. Alles met elkaar zijn deze werkzaamheden niet veel omvattend (schatting: 1 week werk). Opdracht is nog niet gegeven, maar kan op korte termijn. In aanmerking komt in eerste instantie het verbeterd gescheiden stelsel van bedrijventerrein Zuid-Es in Albergen. Door aanpassing van het regenwater stelsel kunnen we daar 20 m3/uur aan capaciteit winnen. Ter illustratie: door het AZC is er slechts een toename van 1 m3/uur.

Daarnaast is er begin februari over dit onderwerp een raadvraag geweest die toen via de griffie is beantwoord. Goed om ook daarvan op de hoogte te zijn. De mail met de beantwoording stuur ik na.

m.vr.gr.,

[5.1.2e]